

检修工程工程量清单

工程名称

第1页 共2页

序号	项目名称	单位	数量
1	钢管敷设 砖混凝土结构明配 测位、划线、煨弯、锯管、打眼、配管、接地、刷油等。钢管公称口径(mm以内) 100	100m	1.6
2	钢管G100	m	164.8
3	标准电缆桥架托臂、托盘、梯形架、盖板及线槽安装 清点、找正、安装、固定、做接地跨接线。托盘、梯形架安装 盘、架宽(mm以内) 300	100kg	10.768
4	梯式桥架(带盖) 300*100	kg	1087.568
5	电缆沟。盖、揭盖板。砖、混凝土结构打孔洞埋设膨胀螺栓及型钢、钢管。测定尺寸,在砖混凝土结构上打孔,装固埋设物件,调剂水泥,砂,石,埋堵孔洞。养生,凝固,涂漆。手工打孔埋设角钢 公称宽度(mm以内) < 100	10根	1.2
6	[调]电缆保护性拆除动力电缆(mm2以内) 150 {系数:R*0.9;C*0;J*0.9;}	100m	6.4
7	电缆敷设 动力电缆(mm2以内) 150	100m	6.4
8	[调]电缆终端头拆除10KV及以下橡胶及塑料绝缘电力电缆(热收缩) 电缆截面积(mm2以内) 150 {系数:R*0.5;C*0;J*0.5;}	个	6
9	户内热缩电缆终端头制作安装 定位、锯断、剥切护套及外屏蔽层、焊地线、套(冷)热缩管及(冷)热处理、压接线端子、电缆终端头安装固定、校线、标号、上线。10KV及以下橡胶及塑料绝缘电力电缆(热收缩) 电缆截面积(mm2以内) 150 185	个	6
10	铜接线端子DT-150	个	18.6
11	户内 热缩 10KV高压电缆终端头 150	套	6.3
12	绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 泄漏试验	根次	18
13	[调]桥架盖拆除 盖宽(mm以内) 303{系数:R*0.5;C*0;J*0.5;}	100kg	15.225
14	标准电缆桥架托臂、托盘、梯形架、盖板及线槽安装 清点、盖板及附件螺栓整理托盘内电缆,安装盖板。盖板安装 盖宽(mm以内) 303	100kg	15.225
15	电缆防火 堵料托板制装,电缆孔洞封堵。堵料封堵孔洞 (m3)	个	15
16	[调]操作箱拆除 安装方式 墙壁上{系数:R*0.5;C*0;J*0.5;}	面	2
17	操作箱 安装方式 墙壁上	面	2
18	电缆敷设4*1.5	100m	4.5
19	控制电缆终端头、中间接头制作安装定位、量尺寸、切断、剥离、分线芯、套绝缘管、压焊芯线接头、作终端或中间接头、安装固定。固定布线架、打号、校号、标号、焊压端头、排布线、上线。终端头制作安装 电缆芯数(芯以内) 6	个	4
20	绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 泄漏试验	根次	18
21	送配电系统调试交流供电(kV) 1以下 综合	系统	2
22			

检修工程工程量清单

工程名称

第2页 共2页

设备单位：（盖章） 科员： 张伟1 负责人签字： 李海龙	主管单位：（盖章） 科员： 高智辉 负责人签字： 王雨生 
---	---