

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武装部维修工程（二期）

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		403、405、407卫生间地面、墙面、防水、推拉门						
1	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300瓷砖面层	m2	10.47			
2	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*300瓷砖面层	m2	33.75			
3	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2. 防水层数:1 3. 反边高度:300	m2	12.72			
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2027 2. 门框、扇材质:断桥铝 3. 材质: 断桥铝	m2	16.2			
		分部小计						
		办公楼分水器门						
5	01B003	分水器门	1. 分水器门 2. 1200*750mm 3. 材质:钢板	m2	18			
		分部小计						
		招待所2、3层套内卫生间（小）防水、地面、墙面						
6	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300瓷砖面层	m2	2.99			
7	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*300瓷砖面层	m2	21.36			
8	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2. 防水层数:1 3. 反边高度:300	m2	5.13			
		分部小计						
		招待所2层套内卫生间（大）地面防水、地砖						
9	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300瓷砖面层	m2	17.86			
10	010904001003	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材	m2	17.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武装部维修工程（二期）

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 防水层数:1 3. 反边高度:300					
		分部小计						
		招待所1层暖气						
11	031005002001	钢制散热器	1. 型号、规格:钢制散热器 8柱 2. 安装方式:壁挂	组	2			
		分部小计						
		招待所1层餐厅地砖						
12	011102003004	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖面层	m2	19			
		分部小计						
		应急库维修						
13	011406001004	抹灰面油漆	1. 室内二遍腻子二遍乳胶漆	m2	220			
14	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1570*2380 2. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	3.74			
		分部小计						
		食堂和战备物资库防盗门						
15	010802004002	防盗门	1. 食堂门尺寸: 900*2000 mm 2. 战备物资库门尺寸: 1570*2380 mm	m2	5.56			
		分部小计						
		办公楼前维修						
16	010904001004	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2. 防水层数:1	m2	321.97			
17	011107001001	石材台阶面	1. 部位: 台阶及休息平台 2. 材质: 大理石	m2	321.97			
18	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1. 玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃	m2	7.5			
19	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:托架式 2. 玻璃材料品种、规格:	m2	2.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武装部维修工程（二期）

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			夹胶玻璃1790*1270 mm					
		分部小计						
		103室室外台阶维修						
20	011107001002	石材台阶面	1. 部位：台阶 2. 材质：大理石	m2	12.9			
		分部小计						
		值班室维修						
21	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位：值班室室外乳胶漆 2. 二遍腻子二遍乳胶漆	m2	94.29			
22	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位：值班室室内乳胶漆 2. 二遍腻子二遍乳胶漆	m2	93.15			
23	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:850*2000 2. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	1.7			
		分部小计						
		院内更换电动门						
24	010805004001	电动伸缩门	1. 电动门长12m 高1.6m 2. 材质：不锈钢	樘	2			
25	01B007	电动升降栏杆	1. 带电子识别系统 2. 升降杆12m长	个	1			
		分部小计						
		更换卫生间马桶水箱						
26	01B004	卫生间马桶水箱	1. 卫生间马桶水箱	个	8			
		分部小计						
		屋面防水						
27	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水层做法:热熔	m2	105.13			
		分部小计						
		地下室管道						
28	031001002001	钢管	1. 安装部位:地上	m	235			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武装部维修工程（二期）

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质：水 3. 规格、压力等级：DN125 4. 连接形式：焊接					
29	031001002002	钢管	1. 安装部位：地上 2. 介质：水 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：焊接	m	165			
		分部小计						
		办公楼内墙涂料						
30	011406001007	抹灰面油漆	1. 部位：值班室室外乳胶漆 2. 二遍腻子二遍乳胶漆	m ²	6834.56			
		分部小计						
		原水井安装水泵及压力罐						
31	01B005	水泵	1. 200QJ15-100/11kw 2. 带配套设施	台	1			
32	01B006	压力罐	1. 304不锈钢1吨2. 5mm壁厚压力罐	台	1			
		分部小计						
		保密室隔断						
33	011210002001	金属隔断	1. 白钢隔断	m ²	21.36			
		分部小计						
		措施项目						
34	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”